



Siedziba: 45-920 Opole ul. Elektrowniana 25, tel 77 423 60 60

Oddział: 45-222 Opole ul. Oleska 94, tel 77 455 80 44

Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr. 0000133588  
Kapitał zakładowy: 57.600,-  
NIP: 754-21-24-860

Bank PEKAO SA II o/Opole 09 1240 3103 1111 0000 3485 8680  
REGON: 531229622

Opole 11.04.20

dotyczy : **Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zapytania o ofertę nr 3/04/2017**

1) W specyfikacji wymaganych parametrów technicznych jest mowa, że oferowany klimatyzator powinien być dostarczony i zamontowany wraz ze wszystkimi instalacjami ( do gotowej pracy). Czyli oprócz zakupu klimatyzatora z tytułu zapytania ofertowego należy również zamontować go wraz z wszystkimi niezbędnymi instalacjami?

Tak, klimatyzator należy zamontować wraz z wszystkimi potrzebnymi instalacjami (dotyczy to również podłączenia do istniejącej instalacji elektrycznej)

2) Na którym piętrze znajduje się pomieszczenie serwerowni, gdzie montowany będzie nowy klimatyzator?

Pomieszczenie znajduje się na drugim piętrze budynku bezpośrednio pod dachem.

3) Gdzie przewiduje się montaż jednostki zewnętrznej klimatyzacji na dachu czy na elewacji ? Jeśli na dachu proszę podać rodzaju dachu płaski czy skośny oraz proszę podać orientacyjną wysokość na której znajduje się dach

Jednostkę zewnętrzną przewidujemy na dachu skośnym, wysokość ok 2 metrów (wysokość nie jest liczona od ziemi tylko od dachu, który przylega do dachu na którym zamontowana ma być jednostka)

4) Instalację chłodniczą i odprowadzenia skroplin należy prowadzić w bruzdach, korytkach czy w zabudowie g-k?

Instalację chłodniczą należy przeprowadzić w korytkach.

5) Skąd zasilane będą urządzenia klimatyzacyjne? Z gniazdka elektrycznego czy z rozdzielni elektrycznej? Jaka jest orientacyjna odległość jednostki wewnętrznej i zewnętrznej od źródła zasilania?

Urządzenia zasilane będzie z rozdzielni elektrycznej orientacyjnie odległości ok. 4 metrów dla jednostki wewnętrznej ok. 10 metrów do jednostki zewnętrznej

6) Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach lub peszlu?

Instalację elektryczną należy prowadzić natynkowo w korytkach

7) Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej, odprowadzenia skroplin i elektrycznej.

Długość instalacji to ok. 6 metrów



Siedziba: 45-920 Opole ul. Elektrowniana 25, tel 77 423 60 60

Oddział: 45-222 Opole ul. Oleska 94, tel 77 455 80 44

Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr. 0000133588  
Kapitał zakładowy: 57.600,-  
NIP: 754-21-24-860

Bank PEKAO SA II o/Opole 09 1240 3103 1111 0000 3485 8680

REGON: 531229622

8) Gdzie należy odprowadzić skropliny z klimatyzatora? Czy wymaga się zastosowania pompki skroplin?

Skropliny należy odprowadzić na zewnątrz

9) Czy w cenie oferty należy uwzględnić koszt przeglądów okresowych w okresie gwarancji? Jeśli tak ile razy w roku należy wykonywać przeglądy?

W cenie oferty nie są uwzględnione przeglądy.

10) Z czego wykonane są ściany oraz sufit w pomieszczeniu serwerowni?

Ściany wykonane są z płyt g-k

**Wszelkie pomiary oferent powinien wykonać osobiście, podane wartości mogą się różnić w zależności od sposobu przeprowadzenia instalacji.**